

Technický list produktu (datasheet): SR3PDIPM02

PDU PRO Metered; 16xC13; 4xC19; 230V; 16A; RCM

Měření na fázi, měření rozdílového proudu na fázi, vč. upevňovacího úhelníku se šrouby



SCHRACK-Info

- PDU PRO Metered RCM
- Měření na fázi
- Měření rozdílového proudu na fázi typ B
- Vstup: 16 A / 230 V | 3,6 kW
- Přívodní kabel: 3,0 m | 2,5 mm²
- s vidlicí CEE 16 A modrá
- Výstup: 16x C13 zásuvky IEC + 4x C19 zásuvky IEC
- Integrovaná funkce pro měření proudu, napětí, jalového, zdánlivého a činného výkonu, jalové, zdánlivé a činné energie, frekvence a účinníku
- Controller a napájecí zdroj vyměnitelné za provozu
- Integrovaný webový server s webovým rozhraním 1x Gbit/s (PoE) a 1x 10/100Mbit/s Ethernet přípojka
- Rozhraní pro PDU síť (až 20 PDU)
- 1x RJ45 rozhraní pro až deset externích senzorů
- 1x USB-C přípojka (USB 2.0)
- 2.4" TFT barevný displej
- rámečky pro barevné rozlišení (modrá, červená)
- Vč. upevňovacího úhelníku (L-tvar, jednoduchý)
- zabaleno v krabici

- délka 1119 mm

Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.118,70
Šířka (netto) (mm)	56,00
Výška (netto) (mm)	70,00
Hmotnost (netto) (kg)	3,04
EAN	4057298207860
CENA	101.400,00
Minimální teplota okolí (°C)	0
Maximální teplota okolí (°C)	50
Jmenovité napětí	230 V
Stupeň ochrany krytí	IP20
Výrobek	Metered
Počet zásuvek	20
Typ zásuvky	16 x IEC320 C13 und 4 x IEC320 C19
Jmenovitý proud (A)	16
Phases per feed	1
Připojení	CEE 16 A modrá
Protokol	LDAP IPv6 IPv4 DNS SNMPv1 SSH HTTP SNMPv3 SNMPv2 NTP SSH2 DHCP ModBus /TCP SMTP HTTPS SNMP Trap Syslog
Montáž	Bracket (L-shape)

POPIS

OBJ. ČÍSLO

PDU PRO Metered; 16xC13; 4xC19; 230V; 16A; RCM

SR3PDIPM02

Měření na fázi, měření rozdílového proudu na fázi, vč. upevňovacího úhelníku se šrouby